

LOT. RAFRAICHISSEMENT

Unité Qté BE Qté Ets PU Qté x PU

L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire.

Le prix unitaire en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et à l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux

L'entreprise est donc tenue de s'engager sur un prix global et forfaitaire

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Prestations à réaliser dans l'ensemble des bâtiments traités

. Consignation et neutralisation électrique des installations de clim concernées

Ens 1

. Arrêt des unités à eau glacée, et vidange de l'installation

Ens 1

. Dépose des équipements de climatisation existant (groupe, réseaux, unités intérieures, ...)

Ens 1

2.1 Prestations à réaliser dans l'ensemble des bâtiments traités

Sous Total

2.2 Bâtiment "Panier Vert" - Salle de restaurant RDC

2.2.1 - Equipements existants

Dépose et neutralisation des rééquipements existants

pm

2.2.2 - Travaux à réaliser

Unité extérieure

. Unité extérieure type EasyVRF 4 - AJY 72 LELBH de chez Atlantic ou équivalent, suivant CCTP

Ens 1

. Y compris, raccords, grutage, supports, vidanges, ...

cp

Unités Intérieures type Plafonnière

. Unité intérieure de type ABYA 14 GTEH de chez Atlantic ou équivalent, suivant CCTP

U 4

. Télécommande de type UTY-RSRY de chez Atlantic ou équivalent, suivant CCTP

U 1

. Y compris, raccords, pose, supports, vidanges, ...

cp

Unités Intérieures type Mural

. Unité intérieure de type ASYA 09 GTAH de chez Atlantic ou équivalent, suivant CCTP

U 2

. Télécommande de type UTY-RSRY de chez Atlantic ou équivalent, suivant CCTP

U 1

. Télécommande de réserve de type UTY-RSRY de chez Atlantic ou équivalent, suivant CCTP

U 1

. Y compris, raccords, pose, supports, vidanges, ...

cp

Liaisons frigorifiques

. Tube cuivre calorifugé entre l'unité extérieure et les unités intérieures.

ml

. Y compris, chemin de câble, supports, et kit de raccordement ...

cp

. Tranchée + fourreau + rebouchage en béton de l'allée.

ml

Condensats

. Tube en PVC Ø40.

ml

. Y compris, supports, raccordement, pente et siphon de parcours ...

cp

Opérations de mise en service

. Suivant CCTP

Ens 1

Alimentation électrique

. Alimentation et protection électrique de l'unité extérieure en 400 V, depuis TGBT, suivant CCTP

Ens 1

. Alimentation et protection électrique des unités intérieures, suivant CCTP

Ens 1

2.2 Bâtiment "Panier Vert" - Salle de restaurant RDC

Sous Total

TOTAL 2. : DESCRIPTION DES TRAVAUX

CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE

. Etudes d'exécution

Ens 1

. Essais et mise en service

Ens 1

. Repérage et étiquetage

Ens 1

. DOE

Ens 1

. Nettoyage

Ens 1

TOTAL : CONTRÔLE, ESSAIS, DOE

Montant HT
TVA

